



Προϋπ 202.120,00 Ευρώ

( με Φ.Π.Α. 24 %)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Πηγή Σ.Α.Τ.Α. / ΙΔ. ΠΟΡΟΙ  
Χρήση 2016

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	--------------------	---------------------	---------------	----------	--------------	--------

**Ομάδα Χωματουργικά, καθαιρέσεις**

1	Καθαίρεση παλαιάς μόνωσης οροφής κάθε τύπου κα (ΟΙΚ22.53ΣΧΕΤ.)	1.1	ΟΙΚ2275	m2	1.500,00	5,60	8.400,00
2	Αποκατασταση και επανασύνδεση δεξαμενής νερου (ΥΔΡ113)	1.2	ΥΔΡ 113	τεμαχ	1,00	100,00	100,00
3	Αποσύνδεση και επανασύνδεση εξωτερικης μοναδας κλιματιστικου (ΗΛΜ003)	1.3	ΗΛΜ 003κ	Ημέρα	3,00	150,00	450,00
4	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια αδρανών υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων (ΟΙΚ10.2)	1.4	ΟΙΚ1103	tn	250,00	7,30	1.825,00
5	Μεταφορές με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, δια μέσου οδών καλής βατότητας (ΟΙΚ10.7.1)	1.5	ΟΙΚ1136	tnKm	1.500,00	0,35	525,00
<b>Άθροισμα ομάδας Χωματουργικά, καθαιρέσεις</b>							<b>11.300,00</b>

**Ομάδα Επενδύσεις, επιστρώσεις, επισκευές**

1	Ανακατασκευή αρμόστοκου σε υφιστάμενα κεραμικά πλακίδια (ΟΙΚ71.1.4ΣΧΕΤ.)	2.1	ΟΙΚ7104	m2	203,00	7,50	1.522,50
2	Αντικατάσταση επιστεγάσεων με επιπεδα φύλλα (ΡΜΜΑ) (ΟΙΚ72.70ΣΧΕΤ) (ΟΙΚ7231)	2.2	ΟΙΚ7231	m2	15,00	67,50	1.012,50

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
3	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 2,5 cm (ΟΙΚ73.36.2)	2.3	ΟΙΚ7336	m2	366,00	15,70	5.746,20
4	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm (ΟΙΚ73.33.1)	2.4	ΟΙΚ7331	m2	10,00	31,50	315,00
5	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm (ΟΙΚ73.33.3)	2.5	ΟΙΚ7331	m2	403,00	36,00	14.508,00
6	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια (ΟΙΚ73.35)	2.6	ΟΙΚ7326.1	m	195,00	4,50	877,50
7	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) (ΟΙΚ46.1.2)	2.7	ΟΙΚ4622.1	m2	16,00	19,50	312,00
8	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, δρομικών τοίχων (ΟΙΚ49.1.1)	2.8	ΟΙΚ3213	m	55,00	16,80	924,00
9	Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων (ΟΙΚ71.36)	2.9	ΟΙΚ7136	m2	35,00	8,40	294,00
10	Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών με ελαστικό στεγανωτικό ακρυλικό χρώμα (ΟΙΚ77.83ΣΧΕΤ)	2.1 0	ΟΙΚ7788	m2	1.100,00	9,50	10.450,00
11	Αποκατάσταση ενανθρακωμένου σκυροδέματος και διαβρωμένου οπλισμού (?ΟΙΚ3214ΣΧΕΤ)	2.1 1	ΟΙΚ3214	m2	140,00	45,00	6.300,00
<b>Άθροισμα ομάδας Επενδύσεις, επιστρώσεις, επισκευές</b>							<b>42.261,70</b>

### Ομάδα ΜΟΝΩΣΕΙΣ

1	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm (ΟΙΚ79.45ΣΧΕΤ.)	3.1	ΟΙΚ7934	m2	1.500,00	19,00	28.500,00
2	Χαλαζιακό ακρυλικό αστάρι (ΟΙΚ77.30ΣΧΕΤ)	3.2	ΟΙΚ7735	m2	1.500,00	4,00	6.000,00
3	Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων. (ΟΙΚ35.2)	3.3	ΟΙΚ3504	m3	6,40	110,00	704,00

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
4	Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών (ΟΙΚ77.28)	3.4	ΟΙΚ7735	m2	130,00	3,35	435,50
5	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά υψηλών απαιτήσεων (ΟΙΚ79.8ΣΧΕΤ.)	3.5	ΟΙΚ7903	m2	1.900,00	12,00	22.800,00
6	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό (ΟΙΚ79.37)	3.6	ΟΙΚ7936	m	235,00	11,20	2.632,00
7	Περιθώρια δώματος (λούκια) (ΟΙΚ73.47)	3.7	ΟΙΚ7347	m	480,00	9,00	4.320,00
8	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορροή) ορθογωνικής διατομής 6 X 10 cm απο σκληρό Ρ.Υ.Σ., πίεσεως λειτουργίας δια 20 C μέχρι 4atm (ΗΛΜ8063)	3.8	ΗΛΜ 8	m	51,00	10,49	534,99
9	Κεφαλή υδρορροής πλαστική με εσχάρα (ΗΛΜ8064)	3.9	ΗΛΜ8064	τεμαχ	26,00	7,31	190,06
<b>Άθροισμα ομάδας ΜΟΝΩΣΕΙΣ</b>							<b>66.116,55</b>

<b>Άθροισμα εργασιών</b>	<b>119.678,25</b>
<b>Γ.Ο. &amp; Ε.Ε. 18,00 %</b>	<b>21.542,09</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>141.220,34</b>
<b>Απρόβλεπτα 15 %</b>	<b>21.183,05</b>
<b>Αναθεωρήσεις</b>	<b>596,61</b>
<b>Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ</b>	<b>163.000,00</b>
<b>Φ.Π.Α. 24 %</b>	<b>39.120,00</b>
<b>Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ</b>	<b>202.120,00</b>
<b>Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ</b>	<b>-</b>
<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>	<b>202.120,00</b>

<p><b>ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ</b> <b>ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22-7-2016</b></p>	<p><b>ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ</b> <b>ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22-7-2016</b> <b>Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ</b> <b>Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ</b></p>
<p><b>ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ</b> <b>ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ</b></p>	<p><b>ΜΑΡΙΑ ΑΔΑΜ ΠΡΑΤΣΙΝΑΚΗ</b> <b>ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ</b></p>